Lotano Invest

LOTANO INVEST
Projet Joseph Daye

CAHIER DES CHARGES – finitions

I. Généralités

1.Généralités.

Les travaux sont réalisés conformément aux normes habituelles de l'industrie de la Construction, et particulièrement selon les tolérances admises par les Notes d'Informations Techniques (NIT) et recommandations du CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction).

2. Impositions, frais de raccordements.

Toutes les taxes de bâtisse ainsi que les frais de raccordement définitifs à l'eau, au gaz, à l'électricité, ainsi que les raccordements aux égouts sont compris dans le prix de vente. Ne sont toutefois pas compris dans le prix les raccordements à la téléphonie et à la télédistribution.

3. Matériaux et fournitures.

Les matériaux de finition et équipements décrits dans le présent cahier des charges le sont à titre de référence. Le vendeur garantira toutefois une qualité et un degré de finition similaire aux produits cités dans le présent cahier des charges.

4. visite de chantier

Les visites de chantier se font exclusivement sur rendez-vous en présence du Maître de l'Ouvrage ou de son représentant. Les visites non accompagnées sont interdites.

II. Escalier :

L'escalier du rez-de-chaussée au premier étage sera maçonné et recouvert du même revêtement de sol que le rez-de-chaussée.

L'escalier mennant au grenier sera en hêtre. Un budget de 4.000,00 € est prévu pour l'escalier, en cas de choix différent, le supplément restera à charge des acquéreurs.

III. Grenier :

Les greniers sont livrés brut et non fini. Un aménagement peu être prévu moyennant un supplément.

IV. Revêtement de sol :

1. Chapes

Isolation de 12cm projetée et chape de 8cm.

2. RDC et étage

Un carrelage d'1m20cm/60cm couleur gris beton est prévu dans le prix pour l'ensemble du rez-de-chaussée et l'étage à l'exception des salles de bains où le carrelage sera du même

format mais blanc. Toutefois, l'acquéreur pourra choisir un carrelage différent moyennant un supplément de prix.

V. Plafonnage :

Toutes les pièces de la maison sont plafonnées en ce compris le garage.

VI. Porte intérieure :

Porte immitation chêne claire type Dékorit.

VII. Cuisine :

La cuisine devra impérativement être choisie auprès de 2B studio. Un décompte en plus ou en moins sera effectué en fonction des choix de l'acquéreur, par rapport au modèle standard prévu par le vendeur.

VIII. Salle de bains :

Les SDB devront impérativement être choisie auprès de FACQ. Un décompte en plus ou en moins sera effectué en fonction des choix de l'acquéreur, par rapport au modèle standard prévu par le vendeur.

IX. Electricité : L'installation sera réceptionnée

X. Ventilation : Ventilation double flux

XI. Extérieurs :

Pelouse semée et jardin clôturé. Une terrasse arrière en gravier anthracite est prévue ainsi que l'aménagement de l'allée en gravier anthracite également.