Lotano Invest

LOTANO INVEST
Projet Joseph Daye

CAHIER DES CHARGES – gros œuvre

I. Généralités

1.Généralités.

Les travaux sont réalisés conformément aux normes habituelles de l'industrie de la Construction, et particulièrement selon les tolérances admises par les Notes d'Informations Techniques (NIT) et recommandations du CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction).

2. Impositions, frais de raccordements.

Toutes les taxes de bâtisse ainsi que les frais de raccordement définitifs à l'eau, l'électricité, la téléphonie et à la télédistribution, ainsi que les raccordements aux égouts sont compris dans le prix de vente.

3. Matériaux et fournitures.

Les matériaux de finition et équipements décrits dans le présent cahier des charges le sont à titre de référence. Le vendeur garantira toutefois une qualité et un degré de finition similaire aux produits cités dans le présent cahier des charges.

4. Visite de chantier

Les visites de chantier se font exclusivement sur rendez-vous en présence du Maître de l'Ouvrage ou de son représentant. Les visites non accompagnées sont interdites.

II. Garage :

Les voiles extérieurs des garages seront réalisés en blocs terre cuite plafonnés.

Le radier du garage est carrelé.

III. Maçonneries :

Les maçonneries portantes en blocs terres cuites avec blocs Winnerburger

IV. Citerne Eau de Pluie :

Une citerne d'eau de pluie de 15.000 litres.

V. Habitation :

1.Planchers

Les planchers de la superstructure seront réalisés en hourdis et en bois.

2.Murs intérieurs

Les murs porteurs sont réalisés en blocs de terre cuite de 19 ou de 14 cm d'épaisseur. Les murs non porteurs sont réalisés en en blocs de terre cuite 10cm.

3. Murs extérieurs

Les murs extérieurs sont en cimentage 14 cm d'isolant.

4. Seuils des portes et fenêtres

Les seuils des portes sont en pierre bleue belge adoucie de 5 cm d'épaisseur minimum.

Les seuils de fenêtres et autres baies sont réalisés en pliage d'aluminium.

VI. Toiture :

La toiture est réalisée en tuiles plates anthracite.

Les descentes d'eau et gouttières sont réalisées en zinc.

VII. Menuiseries extérieures :

Les châssis de porte-fenêtre et fenêtres extérieures sont réalisés en PVC structuré, de teinte conforme au permis d'urbanisme.

Les châssis équipés d'une manœuvre oscillo-battante sont indiqués sur les plans de l'architecte. Les quincailleries sont encastrées.

L'installation de volets de fenêtres n'est pas envisageable, car non prévue au permis.

La porte d'entrée à front de façade et toute autre porte extérieure sont en PVC de ton conforme au permis d'urbanisme.

Tous les châssis sont pourvus de double vitrage.

La porte de garage est de type sectionnelle, motorisée, de teinte similaire à celle de la porte d'entrée.

VIII. Isolation :

L'isolation de mur se fait par des panneaux polyuréthane de 140 mm.

Toiture moussée en 23cm projeté.

QUELQUES REGLES ET CONSIGNES LORS DE L'ACQUISITION DE VOTRE BIEN

1.Dans la phase initiale de séchage du bâtiment qui peut durer jusqu'à plus d'un an après la première occupation :

a. Les menuiseries extérieures de châssis et portes en pvc sont susceptibles de connaître des dérèglements ou grippage lors de l'ouverture. Ceci est dû uniquement par le taux d'humidité relative de la maison, les variations de température et phase de séchage des murs et des sols. Il convient de ne pas forcer les quincailleries lors de l'ouverture et surtout la fermeture; il se peut en effet qu'au début, la poignée du châssis ne revienne pas complètement en position verticale. Comme dit ci-avant, un réglage devra être prévu à première demande de votre part au 3ème mois d'occupation et de mise en chauffe.

b. L’apparition de légères taches de rouille est encore possible au droit des éléments métalliques qui constituent le gros œuvre de l'habitation. Bien que ces éléments métalliques aient préalablement reçus un traitement adéquat en usine, le promoteur ne peut garantir l'absence totale de ces efflorescences, lesquelles devront être traitées par l'acheteur avant mise en peinture du support au moyen d'une peinture à l'huile.

c. La mise en chauffe du bâtiment peut faire apparaître de manière assez exceptionnelle des taches d'humidité aux plafonds. Ces taches ne sont rien d'autre qu'un résidu d'eau des intempéries se logeant dans l'âme des hourdis. Il conviendra d'en informer le promoteur afin de prévoir le percement au moyen d’un forage de la zone concernée.

d. De la condensation peut apparaître au pied des vitrages de châssis, et s'écouler sur les tablettes de fenêtre. Le promoteur attire spécialement l'attention de l'acheteur quant aux règles et bonnes pratiques nécessaires et obligatoires de ventilation suffisante des locaux de la maison. Pour ce faire, il conviendra d'alterner des périodes de mise en chauffe et ventilation de l'habitation par l'ouverture des baies de fenêtre, et ce afin d'évacuer l'air ambiant humide qui se dégage des cloisons et plafond. Le promoteur ne pourra être tenu responsable du non-respect de ces bonnes règles de ventilation et indirectement d'hygiène et les éventuelles dégradations subies ou à subir aux menuiseries des tablettes de fenêtre, plafonnage ou autre.

2.Dans les premières semaines de mise en chauffe, il est possible de constater la présence d'air dans le circuit de chauffage. Cela se manifestera principalement par un bruit anormal à la PAC. Veuillez pour ce faire prendre connaissance du manuel d'utilisation et le cas échéant procéder à l'ajustement du niveau d'eau tel qu'explicitement décrit dans le manuel. Le défaut de remplissage peut provoquer l'arrêt et mise en sécurité de la chaudière.

3.Lors de la livraison de votre habitation, un nettoyage général du chantier a été réalisé. Néanmoins, il conviendra d'effectuer un dépoussiérage et nettoyage approfondi des murs, plafonds, châssis, revêtement de sol, ... En ce qui concerne les supports carrelés, un léger voile de ciment sera certainement perceptible lors des premiers entretiens.